

TABELA NAKŁADKI

Projekt :
 Zbiór :C:\Ulica\Ulica1274\C:\Ulica\Ulica1274\Leśna Pionki.niw
 Utworzony: dn.2011-03-01 godz.15:03:06

PIKIETAŻ OBJĘTOŚCI	POWIERZCHNIE WARSTWA			ODLEGŁOŚĆ		
WYRÓW. [m2] WIAŻĄCA [m3]	WIAŻĄCA [m2] ŚCIERAL [m3]	ŚCIERAL [m2]		[m]	WYRÓWNAWCZA [m3]	
0,00	0,00	0,28	0,28			
1,26				4,50	0,04	1,26
4,50	0,02	0,28	0,28	32,00	5,65	8,96
8,96						
36,50	0,34	0,28	0,28	48,00	15,25	13,44
13,44						
84,50	0,30	0,28	0,28	42,00	11,08	11,76
11,76						
126,50	0,23	0,28	0,28	52,00	21,24	14,56
14,56						
178,50	0,59	0,28	0,28	52,00	29,97	14,56
14,56						
230,50	0,56	0,28	0,28	50,50	14,22	14,14
14,14						
281,00	0,00	0,28	0,28	48,00	12,18	13,44
13,44						
329,00	0,51	0,28	0,28	52,00	27,43	14,87
14,87						
381,00	0,55	0,29	0,29	59,00	21,68	15,69
15,69						
440,00	0,19	0,24	0,24	97,00	24,36	23,28
23,28						
537,00	0,31	0,24	0,24	51,50	16,61	12,36
12,36						
588,50	0,33	0,24	0,24	123,00	47,35	29,52
29,52						
711,50	0,44	0,24	0,24	25,00	12,44	6,00
6,00						
736,50	0,55	0,24	0,24	20,00	5,55	4,80
4,80						
756,50	0,00	0,24	0,24	52,00	0,00	12,48
12,48						

ObliczNakl.txt						
808,50	0,00	0,24	0,24	77,50	11,62	18,60
18,60						
886,00	0,30	0,24	0,24	50,00	19,06	12,00
12,00						
936,00	0,46	0,24	0,24	56,50	24,99	13,56
13,56						
992,50	0,42	0,24	0,24	46,00	17,85	11,04
11,04						
1038,50	0,35	0,24	0,24	50,50	17,12	12,12
12,12						
1089,00	0,32	0,24	0,24	48,50	11,91	11,64
11,64						
1137,50	0,17	0,24	0,24	51,50	13,86	12,36
12,36						
1189,00	0,37	0,24	0,24	53,00	21,80	12,72
12,72						
1242,00	0,45	0,24	0,24	51,00	20,43	12,24
12,24						
1293,00	0,35	0,24	0,24	50,50	16,16	12,12
12,12						
1343,50	0,29	0,24	0,24	42,96	12,22	9,58
9,58						
1386,46	0,28	0,21	0,21			

SUMA : WYRÓWNAWCZA[m3] = 452,08 ; WIAŻĄCA[m3] = 349,11 ;						
SCIERALNA[m3] = 349,11						