

-P.W. – PRACOWNIA PROJEKTOWA

**MAXPOL**

Radom ul. Żeromskiego 51a  
tel./fax. (0-48) 385-09-57

**PROJEKT WYMIANY OGRODZENIA**

**Lokalizacja:** Miejskie Centrum Kultury „Kasyno” w Pionkach.

**Inwestor:** Urząd Miasta Pionki

**Projektował:** mgr inż. arch Witold Malmon

GP-III-7342/130/91

**Opracował:** *mgr inż. Karol Grysiński.*

**Radom, 2011**

# OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYMIANY OGRODZENIA

## 1.Stan istniejący:

Istniejące ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych obetonowanych wraz z podmurówką .

## 2.Roboty rozbiórkowe:

Zdemontować siatkę przyczepioną do słupków stalowych.

Rozbić i usunąć istniejącą podmurówkę pomiędzy słupkami.

Wykopać istniejące słupki stalowe wraz z okalającym je betonem.

Odbić od wykopanych słupków beton.

Oddzielone materiały : gruz betonowy i elementy stalowe usunąć z placu budowy.

## 2.Stan projektowany:

Wykonać wykopy o wymiarach rzutu 30x30cm pod słupki ogrodzeniowe na głębokość 1m poniżej poziomu terenu i wykop liniowy między słupkami o szerokości 15cm i głębokości 1m poniżej terenu.

Obsadzić słupki z kształtowników zamkniętych 60x60x4mm poprzez zabetonowanie ich w ówczesnie przygotowanych wykopach i zalanie betonem wykopów liniowych pomiędzy słupkami do wysokości 15cm powyżej poziomu terenu

Zamontować gotowe przęsła stalowe do wcześniej obsadzonych słupków.

Obsadzić bramę stalową wysokości 1,8m i szerokości 4,5m w miejscu ustalony z inwestorem.

Teren przyległy do ogrodzenia należy wyrównać ,nierówności pozasypywać, wyplantować i uporządkować.

Nadmiar ziemi pozostały po wykopach wywieść z placu budowy.

Opracował:

**mgr inż. Karol Grysiński**

Projektował:

**mgr inż. arch Witold Malmon**  
GP-III-7342/130/91