

Dokumentacja Projektowa

Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań i lokalizacji ich wykonania

Rodzaje robót przewidzianych do wykonania w ramach remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic miejskich na terenie Gminy Miasto Pionki:

I - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi bez frezowania - o grubości po zagęszczeniu średnio 5 cm, polegające na wykonaniu następujących **robót i czynności:**

- oczyszczenie uszkodzonych miejsc,
- ogrzanie bitumu lub emulsji asfaltowej i skropienie naprawianego miejsca,
- rozściełanie mieszanki mineralno – bitumicznej,
- zagęszczenie ułożonej mieszanki,
- zalanie zewnętrznych krawędzi gorącym bitumem i zasypaniem piaskiem.

Tą metodą przewidziano wykonanie remontów o łącznej ilości mieszanki mineralno-asfaltowej do 40t.

II - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej polegające na wyczyszczeniu remontowanych miejsc zalaniu ich emulsją asfaltową a następnie zasypanie grysem i uwałowanie, grubość warstwy do 3 cm.

Tą metodą przewidziano wykonanie remontu o powierzchni do 200 m²

Wykonawca przystępujący do naprawy winien w szczególności dysponować podczas wykonywania robót n/w sprzętem:

- sprzętem umożliwiającym oczyszczenie ubytków w nawierzchni, skropienie ścianek emulsją oraz rozłożenie masy bitumicznej na gorąco,
- „termosem” do przewozu masy asfaltobetonowej,
- walcem.

Wykonawca może także dysponować alternatywnie porównywalnymi technicznie narzędziami i urządzeniami podczas wykonywania robót.

Termin wykonania usługi ustala się na okres: do dnia 28.06.2013r.

Wykaz ulic miejskich przewidzianych do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej:

1. ul. 15-go Stycznia
2. ul. Aleje Lipowe
3. ul. Brzozowa
4. ul. Dębowa
5. ul. Fabryczna
6. ul. Jana Pawła II + dworzec P.K.P
7. ul. Jodłowa

8. ul. Kochanowskiego
9. ul. Konopnickiej
10. ul. Krucza
11. ul. Leśna
12. ul. Orzeszkowej
13. ul. Parkowa
14. ul. Polna
15. ul. Sosnowa
16. ul. Spokojna
17. ul. Sportowa
18. ul. Zakładowa
19. drogi wewnętrzzakładowe na terenach przemysłowych po byłych zakładach „PRONIT” oraz drogi wewnętrzne na terenach mieszkaniowych

U W A G A

1. Podstawą rozliczenia przedmiotu zamówienia dla remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem będzie dokonany i ostatecznie ustalony obmiar robót po wykonaniu całości robót w obecności przedstawiciela wykonawcy i zamawiającego, po cenach jednostkowych zaoferowanych przez wykonawcę w ofercie. Ilość wykonanych robót winna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wykonania prac remontowych, jednak ilość robót nie może przekroczyć 200m².
2. Podstawą rozliczenia przedmiotu zamówienia dla remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi bez frezowania będzie faktyczna ilość mieszanki mineralno-asfaltowej użytej do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, po cenie jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę w ofercie. Ilość mieszanki mineralno-asfaltowej użytej do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych winna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wykonania prac remontowych, jednak ilość mieszanki mineralno-asfaltowej nie może przekroczyć ilości 40t.

Wykonawca robót dostarczy atesty na materiały użyte do remontu.