

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont chodnika na ulicy Szpitalnej w Pionkach					
1 Wycinka i karczowanie drzew					
1	KNR 2-01	Ścinanie drzew miękkich o śr.pnia 31-40 cm	szt.		
d.1	0111-03	23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
2	KNR 2-21	Ścinanie drzew miękkich o śr.pnia 41-65 cm	szt.		
d.1	0111-04	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0106-04	37	szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
4	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²		
d.1	0111-04	37	m ²	37.000	
				RAZEM	37.000
5	KNR 2-01	Wywożenie karpiny i ściętych drzew na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-02	52.50	mp	52.500	
				RAZEM	52.500
6	KNR 2-01	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu (krotność 6)	mp		
d.1	0110-05	Krotność = 6 52.50	mp	52.500	
				RAZEM	52.500
2 CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze					
7	KNNR 6	Rozebranie istniejących krawężników betonowych na podsypce piaskowej z ułożeniem materiału w stosy	m		
d.2	0806-01	493.85	m	493.850	
				RAZEM	493.850
8	KNNR 6	Rozebranie istniejących chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.2	0805-06	942.73	m ²	942.730	
				RAZEM	942.730
9	KNNR 6	Rozebranie istniejących wjazdów z trylinki o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²		
d.2	0805-02 analogia	114.92	m ²	114.920	
				RAZEM	114.920
10	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
d.2	1105-01	92.13	m ³	92.130	
				RAZEM	92.130
11	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (krotność 3)	m ³		
d.2	1105-02	Krotność = 3 92.13	m ³	92.130	
				RAZEM	92.130
3 CPV - 45112730 - 1 Roboty ziemne					
12	KNNR 1	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - wykonanie koryta pod nowe nawierzchnie z kostki betonowej o głębokości 14 cm	m ³		
d.3	0301-03	148.07	m ³	148.070	
				RAZEM	148.070
13	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (krotność 3)	m ³		
d.3	0208-02	148.07	m ³	148.070	
				RAZEM	148.070
4 CPV - 45233222 - 1 Roboty w zakresie układania chodników					
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
d.4	1406-05	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 2-31	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.4	1406-04	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNR 2-31	Regulacja pionowa hydrantu	szt.		
d.4	1406-04	1	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
17	KNNR 6 d.4 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1032.35	m ² m ²	1032.350	
				RAZEM	1032.350
18	KNR 2-31 d.4 0107-06	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka betonowa z zagęszczeniem mechanicznym - grub.warstwy po zagęszcz.15 cm 154.85	m ³ m ³	154.850	
				RAZEM	154.850
19	KNR 2-31 d.4 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 493.85	m m	493.850	
				RAZEM	493.850
20	KNR 2-31 d.4 0402-04	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu klasy B-15 (C12/15) 59.26	m ³ m ³	59.260	
				RAZEM	59.260
21	KNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 493.85	m m	493.850	
				RAZEM	493.850
22	KNR 2-31 d.4 0403-07	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 21.50	m m	21.500	
				RAZEM	21.500
23	KNNR 6 d.4 0502-02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (kostka typu Behaton, kolor czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 911.81	m ² m ²	911.810	
				RAZEM	911.810
24	KNNR 6 d.4 0502-03	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kostka typu Behaton, kolor czarny) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 120.54	m ² m ²	120.540	
				RAZEM	120.540
25	KNR 2-31 d.4 0818-08	Rozebranie słupków do znaków drogowych wraz z tarczami na nich zamontowanymi wraz z fundamentem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-31 d.4 0702-01	Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych, wcześniej zdemontowanych, wraz z tarczami na nich zamontowanymi i fundamentem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNNR 6 d.4 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 46.60	m m	46.600	
				RAZEM	46.600