

## Przedmiar robót

Przebudowa dojazdu do hali sportowej i MOK w Pionkach

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,3
2	KNNR 6 0806/01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	312,52
3	KNNR 6 1107/03	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszankami bitumicznymi Ac11W z asfaltem 50/70 w ilości 50 kg/m <sup>2</sup>	t	11,55
<b>Elementy ulic</b>				
4	KNNR 6 0403/04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej. Beton ławy C 8/10	m	312,52
<b>Roboty bitumiczne</b>				
5	KNNR 6 0308/03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 z asfaltem 50/70 - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m <sup>2</sup>	924
6	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S - z asfaltem 50/70, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m <sup>2</sup>	924
7	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m <sup>2</sup>	924
8	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m <sup>2</sup>	924
<b>Organizacja ruchu</b>				
9	KNNR 6 0702/01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	1
10	KNNR 6 0702/04	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m <sup>2</sup>	szt	1
<b>Roboty wykończeniowe</b>				
11	KNR 2-21 0101/04	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km	m <sup>3</sup>	10
12	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włązów kanałowych	szt	2