

Przedmiar robót wykonania remontu pokrycia dachowego budynku przy ul. Polnej (Staw Górny)

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6
	Remontu pokrycia dachowego budynku przy ul. Polnej (Staw Górny)				
1	Przeгляд połączeń dachu, oczyszczenie połączeń dachu z zanieczyszczeń, resztek budowlanych, liści	m ²	396		
2	Przygotowanie starego podłoża pod papę termozgrzewalną - czyszczenie, mycie, usunięcie nierówności, przecięcie i przyklejenie odstającej papy	m ²	396		
3	Rozebranie istniejących rynien z blachy	mb	60		
4	Rozebranie istniejących rur spustowych	mb	25		
5	Montaż nowych rynien dachowych fi 125 - nadanie rynnem spadków w kierunku rur spustowych	mb	60		
6	Montaż rur spustowych	mb	25		
7	Gruntowanie podłoża pod warstwę papy termozgrzewalnej	m ²	396		
8	Wykonanie obróbki kominów - montaż klinów z wełny mineralnej twardej, 2 x papa termozgrzewalna, montaż listwy dociskowej	kpl	1		
9	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową	m ²	396		
10	Malowanie obróbek ogniomurków szer. 0,3 m	mb	45		
11	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl	1		
Razem wartość netto:					0,00
Vat					23%
Razem wartość brutto:					0,00

Przedmiar robót wykonania remontu pokrycia dachowego budynku przy ul. Jordamowskiej 1 (ŚDŚ)

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6
	Remontu pokrycia dachowego budynku ul. Jordanowska 1 (ŚDŚ)				
1	Oczyszczenie połaci dachu z zalegających zanieczyszczeń	m ²	480		
2	Przygotowanie starego podłoża pod papę termozgrzewalną - usunięcie nierówności, zerwanie zniszczonej papy, czyszczenie, mycie	m ²	480		
3	Rozebranie istniejących rynien nie nadających się do użytku	mb	92		
4	Uzupełnienie tynków na kominach	kpl	1		
5	Wykonanie obróbki kominów - montaż klinów z wełny mineralnej twardej, 2 x papa termozgrzewalna, montaż listwy dociskowej	kpl	1		
6	Montaż nowych rynien dachowych fi 125 - nadanie rynnom spadków w kierunku rur spustowych	mb	92		
7	Gruntowanie podłoża pod warstwę papy termozgrzewalnej	m ²	480		
8	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową	m ²	480		
9	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl	1		
Razem wartość netto:					
Vat					23%
Razem wartość brutto:					